



भा.कृ.अनु.प. - खरपतवार अनुसंधान निदेशालय

ICAR - Directorate of Weed Research

महाराजपुर, अधारताल, जबलपुर - 482004, (म. प्र.), भारत

Maharajpur, Adhartal, Jabalpur 482 004 (M.P.), INDIA



EPABX : +91-761-2353101, 2353934

Fax : 0761 - 2353129

Email : dirdwsr@icar.org.in

F.No. : 13-50/ Works/2012-13

Date: 30-11-2018

प्रति,

विषय:- प्रक्षेत्र की ए.एन.एच. 7 की तरफ क्षेत्र संख्या G1a की टूटी हुई बॉऊन्ड्री वॉल के स्थान पर **RCC column Beam brick wall** बनाए जाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशक, ख.अनु.निदेशालय की ओर से निदेशालय के प्रक्षेत्र की ए.एन.एच. 7 की तरफ क्षेत्र संख्या G1a की टूटी हुई बॉऊन्ड्री वॉल के स्थान पर RCC column Beam युक्त brick wall बनाए जाने हेतु सील बंद निविदा/ऑफर पोस्ट के द्वारा आमंत्रित है। विवरण निम्नानुसार है :-

S/N.	Particulars of work	Quantum of work approx.
	Detail specification of construction of boundary wall 9" thick and 40' long with Rcc column and beam with brick wall including finishin/plastering from both side and all other related work as mensioned below including material & labour charges etc complete in all respect including removal of existing wall or beam, site preparation complete work	
1	RCC Pile with Excavation in ground for RCC column (DUR Bulb) 1:2:4 mix C:S:A including tested steel, fixed in position complete including cutting bending, all handling and binding wire and placing in position etc. 10ø and 6ø mm for ring with binding wire complete in all respect..	RCC Column 6 nos. x Ø 9" x 6' = 16.0 cuft above the beam level RCC Piles 6 nos. x Ø 9" x 10' = 26.5 cuft below the beam level.
2	Digging of base foe RCC Beam for boundary wall including allien the column 6" filling and laying of 6" hard murum with complete compaction in all respect.	9" x 6" x 40' = 15cuft. approx
3	Construction of RCC Beam 9" x 9" with 1:2:4 mix C:S:A including tested steel, fixed in position complete including cutting bending, all handling and binding wire and placing in position etc. 10ø, 6ø mm rod with binding wire, shanting, shuttering etc complete in all respect	9" x 9" x 40' = 22.5 cuft
4	Brick wall masonry above the RCC Beam, proper matching of joints new boundary wall with existing boundary wall, height to match the existing boundary wall (C: S, 6 : 1)	9" x 6" x 40' = 180 cuft
5	DPC on top of boundary wall with two 10 mm stel rod	9" x 4" x 40' = 10cuft
6	Finishing/plastering of boundary wall with 1:4, C:S motar from top and from both sides	top 9" x 40' = 30sqft. side- 6'-9" x 40' x 2side = 540sqft
7	Fixing of Available old grill on top of boundary wall, white washing/painting with Acrilic emulsion two or more cost up to well finish from both side.	top 9" x 40' = 30sqft. side- 6'-9" x 40' x 2side = 540sqft
	Any other small or petty work arise during the work which is not included in above estimate is also required to be done by contractor no extra payment will be given for such work.	
Rates should be quoted on cuft. Or sqft basis no lump-sum rates are accepted		

- नोट:-
1. ठेकेदार कोटेशन देने के पूर्व स्थल निरीक्षण अवश्य कर ले।
 2. उपयोग में आने वाला मेटेरियल उच्च (**quality**) गुणवत्ता का व स्टेण्डर्ड कम्पनी का होना चाहिए तथा मेटेरियल लगाने के पूर्व सैम्पल को निर्माण समिति से अनुमोदित करा कर कार्य में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
 3. ठेकेदार कार्य आदेश में दी गई कार्य की मात्रा के अनुसार कार्य करें मात्रा लिखित मात्रा से अधिक होने की संभावना होने पर पूर्व में सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमती प्राप्त कर ही आगे का कार्य करें।
 4. ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित अनुभाग की अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करें।

नियम एवं शर्तें :-

1. दरों का उल्लेख वस्तु को इस निदेशालय परिसर, महाराजपुर, जबलपुर पहुंचाने तक का होना चाहिये।
2. सेल्स टेक्स अथवा अन्य टेक्स का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये यदि टेक्स का उल्लेख नहीं रहता है, तो यह माना जावेगा कि दर्शायी गई दरों में टेक्स सम्मिलित है। इस निदेशालय से कोई "सी" अथवा "डी" फॉर्म जारी नहीं किया जाता है।
3. बिलों से टी.डी.एस. यदि लागू हो तो कटौती निम्नानुसार की जावेगी।
4. दर्शायी गई दरों की वैधता निविदा खोलने की तिथि से कम से कम 90 दिनों तक की होनी चाहिये, दरों में पैकिंग **forwarding** एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।
5. सम्पूर्ण रूप से पूर्ण सीलबंद निविदा/कोटेशन निदेशालय में रखी निविदा पेटी या पोस्ट के द्वारा **दिनांक 20/12/2018 दोपहर 2.30** बजे तक स्वीकार की जावेगी। फर्म इस पर ध्यान दें, कि किसी भी प्रकार अस्पष्ट, मिटी हुई, सफेदी लगी लिखाई नहीं होनी चाहिये, यदि कोई कटिंग अन्य ओवर राईटिंग होती है, तो उसे सत्यापित (उस स्थान पर हस्ताक्षर होना चाहिये) अन्यथा ऐसी दृष्टि में कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. सभी मामलों में निदेशक, ख.अनु. निदेशालय का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकारों को मान्य होगा।
7. बिल का भुगतान 30 दिनों में किया जावेगा। चूंकि भुगतान ई-पेमेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए फर्म का बैंक खाता नं. पता एवं आई.एफ.एस.सी. कोड बिल में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिये।
8. **निविदा/कोटेशन में रु. 5,000/- की राशि बतौर धरोहर राशि (ई.एम.डी.) के रूप में एकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट/पे. आर्डर ICAR UNIT DWR, JABALPUR के पक्ष में देय हो आवश्यक** रूप से निविदा/कोटेशन के साथ संलग्न होना चाहिये। अन्यथा निविदा पर विचार न करते हुये रद्द कर दिया जावेगा। धरोहर राशि (ईएम. डी) की राशि स्माल स्केल इंड्रस्टीज के लिए छूट है। इस हेतु निविदा के साथ वांछित प्रमाण पत्र के संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निदेशक, ख.अनु. निदेशालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है, कि कोई भी निविदा/कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार बिना किसी कारण के किया जा सकेगा।
10. किसी भी प्रकार के पत्राचार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पद नाम से ही किया जावे न कि उसके नाम से।
11. **सभी संलग्न Annexure भरना अनिवार्य है।**
12. किसी भी प्रकार का विवाद जबलपुर न्यायालय (jurisdiction) के अधीन रहेगा।
13. **सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश देने के पूर्व सम्पूर्ण वर्क आर्डर राशि के 10 प्रतिशत की सुरक्षा राशि जमा करना होगा।** (उक्त एस.डी) जमा होने पर ई.एम.डी. लौटाने पर विचार किया जायेगा।
14. किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता की गारन्टी का संबंधित फर्म द्वारा रूपष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि संबंधित फर्म की जमा सुरक्षा राशि को गारन्टी अवधि की समाप्ति के बाद निर्गत किया जाएगा।

प्रभारी कय एवं भण्डार अनुभाग

ANNEXURE – 1**Essential Basic Information**

1	Name of the Firm/Agency	
2	Full address with Tele./Mob. No., Fax No., e-mail	
3	Details of Tender Fee & EMD (DD/No., date, Name of the Bank/Branch)	
4	Registration Certificate of the Firm/Company	
5	GST Registration no.	
6	I.T. PAN No./ TIN No.	
7	Proprietary Certificate /Authorized dealer certificate	
8	Bank Details	
	Name of the Account Holder /firm/ Company (Payee's Account Name)	
	Nature of Account (saving/current)	
	Name of the Bank	
	Bank Account No.	
	Branch Address	
	IFSC Code of Bank/Branch	
9	Check List	

Date

Place

Name of the Authorized Signatory

Stamp & Signature

TECHNICAL CUM FINANCIAL BID

Tender Ref :

Date :

S/N.	Particulars of work	Quantum of work approx.
	Detail specification of construction of boundary wall 9" thick and 40' long with Rcc column and beam with brick wall including finishing/plastering from both side and all other related work as mentioned below including material & labour charges etc complete in all respect including removal of existing wall or beam, site preparation complete work	
1	RCC Pile with Excavation in ground for RCC column (DUR Bulb) 1:2:4 mix C:S:A including tested steel, fixed in position complete including cutting bending, all handling and binding wire and placing in position etc. 10 ϕ and 6 ϕ mm for ring with binding wire complete in all respect..	RCC Column 6 nos. x ϕ 9" x 6' = 16.0 cuft above the beam level RCC Piles 6 nos. x ϕ 9" x 10' = 26.5 cuft below the beam level.
2	Digging of base for RCC Beam for boundary wall including allien the column 6" filling and laying of 6" hard murum with complete compaction in all respect.	9" x 6" x 40' = 15cuft. Approx
3	Construction of RCC Beam 9" x 9" with 1:2:4 mix C:S:A including tested steel, fixed in position complete including cutting bending, all handling and binding wire and placing in position etc. 10 ϕ , 6 ϕ mm rod with binding wire, shanting, shuttering etc complete in all respect	9" x 9" x 40' = 22.5 cuft
4	Brick wall masonry above the RCC Beam, proper matching of joints new boundary wall with existing boundary wall, height to match the existing boundary wall (C: S, 6 : 1)	9" x 6" x 40' = 180 cuft
5	DPC on top of boundary wall with two 10 mm stel rod	9" x 4" x 40' = 10cuft
6	Finishing/plastering of boundary wall with 1:4, C:S motar from top and from both sides	top 9" x 40' = 30sqft. side- 6'-9" x 40' x 2side = 540sqft
7	Fixing of Available old grill on top of boundary wall, white washing/painting with Acrilic emulsion two or more cost up to well finish from both side.	top 9" x 40' = 30sqft. side- 6'-9" x 40' x 2side = 540sqft
	Any other small or petty work arise during the work which is not included in above estimate is also required to be done by contractor no extra payment will be given for such work.	
Rates should be quoted on cuft. Or sqft basis no lump-sum rates are accepted		

नोट:- 1. ठेकेदार कोटेशन देने के पूर्व स्थल निरीक्षण अवश्य कर ले। 2. उपयोग में आने वाला मेटेरियल उच्च (quality) गुणवत्ता का व स्टेण्डर्ड कम्पनी का होना चाहिए तथा मेटेरियल लगाने के पूर्व सेम्पल को निर्माण समिति से अनुमोदित करा कर कार्य में लगाया जाना अनिवार्य होगा। 3. ठेकेदार कार्य आदेश में दी गई कार्य की मात्रा के अनुसार कार्य करें मात्रा लिखित मात्रा से अधिक होने की संभावना होने पर पूर्व में सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही आगे का कार्य करें। 4 ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित अनुभाग की अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करें।

Terms and condition

1. Rates are Inclusive all Taxes (GST and all)
2. Quotation validity : 90 days
3. Others

Date

Place

Name of the Authorized Signatory

Stamp & Signature

