
 <p>भा.कृ.अनु.प. ICAR</p>	<p><b>भा.कृ.अनु.प. - खरपतवार अनुसंधान निदेशालय</b>  <b>ICAR - Directorate of Weed Research</b>  महाराजपुर, अधारताल, जबलपुर – 482004, (म. प्र.), भारत  Maharajpur, Adhartal, Jabalpur 482 004 (M.P.), INDIA</p>	 <p>खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर, मध्य प्रदेश (म.प्र.) D W R</p>
<b>EPABX</b> : +91-761-2353101, 2353934 <b>Fax</b> : 0761 – 2353129	<b>Email</b> : dirdwsr@icar.org.in	
<b>F.No. : 13-17/ Works/1992</b>		<b>Date: 08-02-2018</b>

प्रति,

विषय: वर्कशॉप शेड में आर.सी.सी. फ्लोरिंग एवं दीवार बनाने हेतु।

महोदय,

निदेशक, ख.अनुनिदेशालय की ओर से निदेशालय के वर्कशॉप. शेड में आर.सी.सी. फ्लोरिंग एवं दीवार बनाने की आवश्यकता हेतु सील बंद निविदा/ऑफर पोस्ट के द्वारा आमंत्रित है।

विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित मात्रा
1	दीवार हेतु Brick Masonry (1:6)mix C:S with best quality bricks	40'.0"x5'.0"x0'.9" = 150 cft
2.	Plaster (both Side) including white wash with white cement	40'.0"x5'.0" x 2 side= 400 sft
3.	RCC Floor (1:2:4) mix C: S:Agg. With Steel 8#,10# mm ISI Mark rod should of TMT Steel. Cement is of is of standard company make like Acc/Lafarge/ prism/birla of proper grade	Inside 40'.7"x12'.0"x0'.6" = 342.64 cft Outside 40'.7"x4'.0"x0'.6" = 81.16 cft <b>Total-423.8 cft</b>
4	RCC beam with rod of 10 mmfor locking the outer floor	9" x 9" x 62' long = 35 cft

1. ठेकेदार कोटेशन देने के पूर्व स्थल निरीक्षण अवश्य कर लें।
2. उपयोग में आने वाला मटेरियल उच्च गुणवत्ता का व स्टेण्डर्ड कंपनी का होना चाहिये तथा मटेरियल लगाने के पूर्व सेम्पल को निर्माण समिति से अनुमोदित कराकर कार्य में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
3. ठेकेदार कार्य आदेश में दी गई कार्य की मात्रा के अनुसार कार्य करें तथा मात्रा लिखित मात्रा स अधिक होने की संभावना होने पर पूर्व में सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही आगे का कार्य करें।
4. ठेकेदार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अनुभाग की अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करें। कार्य के दौरान भी निर्माण समिति को कार्य की प्रगति का अवलोकन कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य का रेट प्रति घनफुट, में देने का श्रम करें, लमसम (एकमुश्त) रेट स्वीकार नहीं होगा।

**नियम एवं शर्तें :-**

1. दरों का उल्लेख वस्तु को इस निदेशालय परिसर, महाराजपुर, जबलपुर पहुंचाने तथा लगाने तक का होना चाहिये।
2. किसी भी प्रकार के टेक्स का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये यदि टेक्स का उल्लेख नहीं रहता है, तो यह माना जावेगा कि दर्शायी गई दरों में टेक्स सम्मिलित है। इस निदेशालय से कोई "सी" अथवा "डी" फॉर्म जारी नहीं किया जाता है।
3. बिलों से टी.डी.एस. यदि लागू हो तो कटौती निम्नानुसार की जावेगी।
4. दर्शायी गई दरों की वैधता निविदा खोलने की तिथि से कम से कम 90 दिनों तक की होनी चाहिये, दरों में पैकिंग forwarding एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

5. सम्पूर्ण रूप से पूर्ण सीलबंद निविदा/कोटेशन निदेशालय में रखी निविदा पेटी या पोस्ट के द्वारा **दिनांक 28/02/2018 दोपहर 2.30** बजे तक स्वीकार की जावेगी। फर्म इस पर ध्यान दें, कि किसी भी प्रकार अस्पष्ट, मिटी हुई, सफेदी लगी लिखाई नहीं होनी चाहिये, यदि कोई कटिंग अन्य ओवर राईटिंग होती है, तो उसे सत्यापित (उस स्थान पर हस्ताक्षर होना चाहिये) अन्यथा ऐसी दशा में कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. सभी मामलों में निदेशक, ख.अनु. निदेशालय का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकारों को मान्य होगा।
7. बिल का भुगतान 30 दिनों में किया जावेगा। चूंकि भुगतान ई-पेमेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए फर्म का बैंक खाता नं. पता एवं आई.एफ.एस.सी. कोड बिल में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिये।
8. निदेशक, ख.अनु. निदेशालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है, कि कोई भी निविदा/कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार बिना किसी कारण के किया जा सकेगा।
9. किसी भी प्रकार के पत्राचार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पद नाम से ही किया जावे न कि उसके नाम से।
10. किसी भी प्रकार का विवाद जबलपुर न्यायालय (jurisdiction) के अधीन रहेगा।
11. फ्लोरींग कार्य हेतु रेता अच्छी गुणवत्ता वाली एवं सीमेंट ए.सी.सी या उसके समतुल्य कम्पनी वाली उचित गेड की लगाना आवश्यक है, लोहा (सरिया) आई.एस.ई मार्क एवं टी.एम.टी वाला अच्छी ग्रेड का लगाना आवश्यक होगा।
12. केन्द्र सरकार के लेबर संबंधित सभी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
13. **सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश देने के पूर्व सम्पूर्ण वर्क आर्डर राशि के 10 प्रतिशत की सुरक्षा राशि जमा करना होगा।** (उक्त एस.डी) जमा होने पर ई.एम.डी. लौटाने पर विचार किया जायेगा।

प्रभारी क्य एवं भण्डार अनुभाग

**ANNEXURE – 1****Essential Basic Information**

<b>1</b>	Name of the Firm/Agency	
<b>2</b>	Full address with Tele./Mob. No., Fax No., e-mail	
<b>3</b>	Details of Tender Fee & EMD (DD/No., date, Name of the Bank/Branch)	
<b>4</b>	Registration Certificate of the Firm/Company	
<b>5</b>	GST Registration no.	
<b>6</b>	I.T. PAN No./ TIN No.	
<b>7</b>	Proprietary Certificate /Authorized dealer certificate	
<b>8</b>	<b>Bank Details</b>	
	Name of the Account Holder /firm/ Company (Payee's Account Name)	
	Nature of Account (saving/current)	
	Name of the Bank	
	Bank Account No.	
	Branch Address	
	IFSC Code of Bank/Branch	
<b>9</b>	Check List	

Date

Place

Name of the Authorized Signatory

Stamp &amp; Signature

**ANNEXURE – 2****TECHNICAL CUM FINANCIAL BID**

Tender Ref : .....

Date : .....

SI	Particular of Work	Approx Area	Rate	Total Cost (Rs.)
1	दीवार हेतु Brick Masonry (1:6)mix C:S with best quality bricks	40'.0"x5'.0"x0'.9" = 150 cft		
2.	Plaster (both Side) including white wash with white cement	40'.0"x5'.0" x 2 side= 400 sft		
3.	RCC Floor (1:2:4) mix C: S:Agg. With Steel 8#, 10# mm ISI Mark rod should of TMT Steel. Cement is of is of standard company make like Acc/Lafarge/ prism/birla of proper grade	Inside 40'.7"x12'.0"x0'.6" = 342.64 cft Outside 40'.7"x4'.0"x0'.6" = 81.16 cft <b>Total-423.8 cft</b>		
4	RCC beam with rod of 10 mm for locking the outer floor	9" x 9" x 62' long = 35 cft		

**Terms and condition**

1. Rates are Inclusive all Taxes (GST and all)
2. Quotation validity : 90 days
3. Others

Date

Place

Name of the Authorized Signatory

Stamp &amp; Signature

**Details of the Minimum 2 (two) years experience/work done**

**(PLEASE ATTACH DOCUMENTRY PROFF)**

Sr. No	Name of the Deptt/Organization & name of Contact Person with Ph. No.	Period		Work details	Remark
		From	To		

**(Authorized Signatory)**